

|           |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和8年度     |  |  |  |                          |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  | 県単 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名     |  |  |  | 汚水人孔蓋更新工事（芦山町外）          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  |  |  | 坂戸市芦山町外4地内               |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名     |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  |  |  | 人孔修繕工 41箇所<br><br>付帯工 一式 |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                          |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |       |      |            |              |  |  |
|---------|--------------------|-------|------|------------|--------------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |      |            |              |  |  |
| 備 考     |                    |       |      |            |              |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1.00 | 機械経費(賃料)補正 | 1.00         |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0808 ) 令和08年08月 |       |      |            |              |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |      | 至          | 令和 9年 2月 26日 |  |  |
|         |                    | 日 数   |      |            |              |  |  |
|         | 変 更                |       |      |            | 至            |  |  |
| 経費適用年月  | 令和08年08月           |       |      |            |              |  |  |
| 主たる工種   | 下水道工事 ( 2 )        |       |      |            |              |  |  |
| 施 工 地 域 | 一般交通影響有り (2) -2    |       |      |            |              |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |      | 変 更 金 額    |              |  |  |
|         | 工事価格               |       |      |            |              |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |      |            |              |  |  |
|         | 合計                 |       |      |            |              |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |      |            |              |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |      |            |              |  |  |
|         | 合計                 |       |      |            |              |  |  |
|         | 請負増減額              |       |      |            |              |  |  |
| 週休2日区分  | 採用しない              |       |      |            |              |  |  |

| 本 工 事 費 内 訳 書              |    |    |       |     |   |     |     |     |          |
|----------------------------|----|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|----------|
| 工事区分                       | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 下水道施設整備                    |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                            |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| └ 管路                       |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                            |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| └ └ 人孔修繕工                  |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                            |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| └ └ └ 既設構造物撤去工             |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                            |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| └ └ └ └ 鉄筋構造物撤去工           |    |    |       |     |   | m3  |     |     | 第1号一位代価表 |
|                            |    |    |       | 6.7 |   |     |     |     |          |
| └ └ └ └ 廃材処分工              |    |    |       |     |   | m3  |     |     | 第2号一位代価表 |
|                            |    |    |       | 6.7 |   |     |     |     |          |
| └ └ └ └ スクラップ処分（既設人孔蓋及び受枠） |    |    |       |     |   | t   |     |     | 第3号一位代価表 |
|                            |    |    |       | 0.4 |   |     |     |     |          |
| └ └ └ 人孔蓋等据付工              |    |    |       |     |   | 式   |     |     |          |
|                            |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |
| └ └ └ └ 蓋（受枠とも）据付工         |    |    |       |     |   | 箇所  |     |     | 第4号一位代価表 |
|                            |    |    |       | 13  |   |     |     |     |          |
| └ └ └ └ 蓋（受枠とも）調整リング据付     |    |    |       |     |   | 箇所  |     |     | 第5号一位代価表 |
|                            |    |    |       | 28  |   |     |     |     |          |
| └ └ └ └ 材料費                |    |    |       |     |   | 式   |     |     | 第6号一位代価表 |
|                            |    |    |       | 1   |   |     |     |     |          |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分                        | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----------------------------|----|----|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
| - - 付帯工                     |    |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|                             |    |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| - - - 舗装撤去工                 |    |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|                             |    |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| - - - - 舗装版切断 (15cm以下)      |    |    |       |     |   | m   |     |     | 第7号一位代価表  |
|                             |    |    |       | 230 |   |     |     |     |           |
| 下) - - 舗装版切断(15cmを超え30cm以下) |    |    |       |     |   | m   |     |     | 第8号一位代価表  |
|                             |    |    |       | 7   |   |     |     |     |           |
| - - - - 濁水運搬処理              |    |    |       |     |   | 式   |     |     | 第9号一位代価表  |
|                             |    |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| - - - - 舗装版破碎               |    |    |       |     |   | m2  |     |     | 第10号一位代価表 |
|                             |    |    |       | 217 |   |     |     |     |           |
| - - - - 殻運搬処理               |    |    |       |     |   | m3  |     |     | 第11号一位代価表 |
|                             |    |    |       | 11  |   |     |     |     |           |
| - - - 掘削                    |    |    |       |     |   | 式   |     |     |           |
|                             |    |    |       | 1   |   |     |     |     |           |
| - - - - 掘削                  |    |    |       |     |   | m3  |     |     | 第12号一位代価表 |
|                             |    |    |       | 40  |   |     |     |     |           |
| - - - - 管路埋戻                |    |    |       |     |   | m3  |     |     | 第13号一位代価表 |
|                             |    |    |       | 4   |   |     |     |     |           |
| - - - - 発生土処分               |    |    |       |     |   | m3  |     |     | 第14号一位代価表 |
|                             |    |    |       | 40  |   |     |     |     |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 工種 種別 細別・規格      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 道路復旧工                 |     | 式   |     |     |           |
|                       | 1   |     |     |     |           |
| 表層（車道部 t=5cm）1層       |     | m2  |     |     | 第15号一位代価表 |
|                       | 158 |     |     |     |           |
| 表層（車道部 t=5cm）2層       |     | m2  |     |     | 第16号一位代価表 |
|                       | 7   |     |     |     |           |
| 基層（車道部 t=6cm）         |     | m2  |     |     | 第17号一位代価表 |
|                       | 5   |     |     |     |           |
| 基層（車道部 t=7cm）         |     | m2  |     |     | 第18号一位代価表 |
|                       | 2   |     |     |     |           |
| 表層（歩道部 t=5cm）         |     | m2  |     |     | 第19号一位代価表 |
|                       | 52  |     |     |     |           |
| 表層（歩道部（切下部）<br>t=5cm） |     | m2  |     |     | 第20号一位代価表 |
|                       | 7   |     |     |     |           |
| 上層路盤工（車道部 t=14cm）     |     | m2  |     |     | 第21号一位代価表 |
|                       | 158 |     |     |     |           |
| 下層路盤工（車道部 t=7cm）      |     | m2  |     |     | 第22号一位代価表 |
|                       | 121 |     |     |     |           |
| 下層路盤工（歩道部 t=10cm）     |     | m2  |     |     | 第23号一位代価表 |
|                       | 59  |     |     |     |           |
| 溶融式区画線                |     | 式   |     |     | 第24号一位代価表 |
|                       | 1   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |    |       |   |   |     |     |     |           |
|---------------|-----------|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分          | 工種        | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| _             | 【交通誘導警備員】 |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _           | 【交通誘導警備員】 |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _ _         | 【交通誘導警備員】 |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _ _ _       | 交通誘導警備員B  |    |       |   |   | 人日  |     |     | 第25号一位代価表 |
|               |           |    |       |   |   |     |     |     |           |
| _             | 直接工事費     |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _           | 共通仮設費計    |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _ _         | 共通仮設費（率分） |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _             | 純工事費      |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _           | 現場管理費     |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _             | 工事原価      |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _           | 一般管理費等    |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 工事価格          |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 消費税相当額      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

鉄筋構造物撤去工

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 鉄筋構造物【構造物とりこわし】<br>昼間 機械施工 制約無 |     | m3  |     |     |     |
|                                | 100 |     |     |     |     |
| 合 計                            |     | m3  |     |     |     |
|                                | ( 1 |     | 当り  |     | )   |

第2号一位代価表

廃材処分工

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械<br>積込、無し、5.7km以下、全ての費用 |     | m3  |     |     | 第1号施工P |
|                                                     | 100 |     |     |     |        |
| 廃材持込料<br>区分 飯能県土整備事務所 適用区分<br>Co廃材[有筋]              |     | t   |     |     |        |
|                                                     | 250 |     |     |     |        |
| 合 計                                                 |     | m3  |     |     |        |
|                                                     | ( 1 |     | 当り  |     | )      |

第3号一位代価表

スクラップ処分（既設人孔蓋及び受枠）

100.000 t 当り

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付2t積、吊能<br>力2.9t、有り、3.0km以下 |     | t   |     |     | 第2号施工P |
|                                                   | 100 |     |     |     |        |
| スクラップ<br>ヘビーH1                                    |     | t   |     |     |        |
|                                                   | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                               |     | t   |     |     |        |
|                                                   | ( 1 |     | 当り  |     | )      |

第4号一位代価表

蓋（受枠とも）据付工

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工<br>調整コンクリートブロックを使用しない |     | 組   |     |     | 第1号施工表 |
|                                              | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                          |     | 箇所  |     |     |        |
|                                              | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第5号一位代価表

蓋（受枠とも）調整リング据付

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工<br>調整コンクリートブロックを使用する |     | 組   |     |     | 第2号施工表 |
|                                             | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                         |     | 箇所  |     |     |        |
|                                             | ( 1 |     | 当り  |     |        |

| 名 称 / 規 格                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要  |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 人孔蓋及び口環<br>T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き | 41  | 組   |     |     | 組合指定 |
| 調整金具<br>25mm以下                         | 25  | 組   |     |     |      |
| 調整金具<br>45mm以下                         | 16  | 組   |     |     |      |
| 調整リング<br>600×100                       | 21  | 個   |     |     |      |
| 調整リング<br>600×150                       | 4   | 個   |     |     |      |
| 調整リング<br>600×200                       | 6   | 個   |     |     |      |
| マンホールふた専用無収縮モルタル<br>25kg入              | 33  | 袋   |     |     |      |
| 人孔蓋及び口環(オプション類)<br>ロック付転落防止用梯子(φ 600)  | 21  | 個   |     |     |      |
| 金属系アンカー 本体打込み式<br>溶融亜鉛めっき W16×60       | 123 | 本   |     |     |      |
| 合 計                                    |     | 式   |     |     |      |

第7号一位代価表

舗装版切断 (15cm以下)

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断                    |     | m   |     |     | 第3号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                      |     | m   |     |     |        |
|                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第8号一位代価表

舗装版切断 (15cmを超え30cm以下)

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版切断                           |     | m   |     |     | 第4号施工P |
| アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                             |     | m   |     |     |        |
|                                 | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第9号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| アスファルト切断濁水運搬費               |      | 台              |     |     |     |
| 積載量2t 運搬距離 15kmまで           |      |                |     |     |     |
| アスファルト切断濁水処分費               |      | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず] | 0.32 |                |     |     |     |
| 合 計                         |      | 式              |     |     |     |
|                             |      |                |     |     |     |

第10号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 舗装版破碎積込(小規模土工) |     | m2  |     |     | 第5号施工P |
| 全ての費用          | 100 |     |     |     |        |
| 合 計            |     | m2  |     |     |        |
|                | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第11号一位代価表

殻運搬処理

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 殻運搬                                           |     | m3  |     |     | 第6号施工P |
| 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6.0km以下, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 廃材持込料                                         |     | t   |     |     |        |
| 区分 飯能県土整備事務所 適用区分 As廃材                        | 235 |     |     |     |        |
| 合 計                                           |     | m3  |     |     |        |
|                                               | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第12号一位代価表

掘削

100.000 m3 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 機械掘削工 (小型バックホウ)          |     | m3  |     |     | 第3号施工表 |
| 小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10) | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                      |     | m3  |     |     |        |
|                          | ( 1 |     | 当り  |     |        |

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）<br>山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3 |     | m3  |     |     | 第5号施工表 |
|                                               | 100 |     |     |     |        |
| 砂<br>再生                                       |     | m3  |     |     |        |
|                                               | 126 |     |     |     |        |
| 合 計                                           |     | m3  |     |     |        |
|                                               | ( 1 |     | 当り  |     | )      |

| 名 称 / 規 格                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み<br>ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区<br>間あり，山積0.28m3（平<br>積0.20m3），良好 |     | m3  |     |     | 第7号施工表 |
|                                                                                  | 100 |     |     |     | 仮置き場まで |
| 積込（ルーズ）<br>土砂，小規模（標準以外）                                                          |     | m3  |     |     | 第8号施工P |
|                                                                                  | 100 |     |     |     |        |
| 土砂等運搬<br>小規模，バックホウ山積0.28m3（平<br>積0.2m3），土砂（岩塊・玉石混り土<br>含む），有り，17.0km以下           |     | m3  |     |     | 第9号施工P |
|                                                                                  | 100 |     |     |     | 受入先まで  |
| 建設発生土受入費<br>第1種～第3種                                                              |     | m3  |     |     |        |
|                                                                                  | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                              |     | m3  |     |     |        |
|                                                                                  | ( 1 |     | 当り  |     | )      |

第15号一位代価表

表層（車道部 t=5cm）1層

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 表層(歩道部)                                                             |     | m2  |     |     | 第10号施工P |
| 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                 |     | m2  |     |     |         |
|                                                                     | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第16号一位代価表

表層（車道部 t=5cm）2層

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 表層(歩道部)                                                            |     | m2  |     |     | 第11号施工P |
| 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                |     | m2  |     |     |         |
|                                                                    | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第17号一位代価表

基層（車道部 t=6cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 基層(歩道部)                                                                   |     | m2  |     |     | 第12号施工P |
| 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 60 mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                       |     | m2  |     |     |         |
|                                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第18号一位代価表

基層（車道部 t=7cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 基層(歩道部)                                                                    |     | m2  |     |     | 第13号施工P |
| 1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                                                        |     | m2  |     |     |         |
|                                                                            | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第19号一位代価表

表層（歩道部 t=5cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 透水性アスファルト舗装                     |     | m2  |     |     | 第14号施工P |
| 1. 4m未満, 50 mm, mm, 開粒度アスコン(13) | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                             |     | m2  |     |     |         |
|                                 | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第20号一位代価表

表層（歩道部（切下部） t=5cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 透水性アスファルト舗装                     |     | m2  |     |     | 第14号施工P |
| 1. 4m未満, 50 mm, mm, 開粒度アスコン(13) | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                             |     | m2  |     |     |         |
|                                 | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第21号一位代価表

上層路盤工（車道部 t=14cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 上層路盤(歩道部)                              |     | m2  |     |     | 第15号施工P |
| 140 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石<br>RM-40, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                    |     | m2  |     |     |         |
|                                        | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第22号一位代価表

下層路盤工（車道部 t=7cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 下層路盤(歩道部)                            |     | m2  |     |     | 第16号施工P |
| 70 mm, 1層施工, 再生クラッシュ<br>RC-40, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                  |     | m2  |     |     |         |
|                                      | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第23号一位代価表

下層路盤工（歩道部 t=10cm）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 下層路盤(歩道部)                             |     | m2  |     |     | 第17号施工P |
| 100 mm, 1層施工, 再生クラッシュ<br>RC-40, 全ての費用 | 100 |     |     |     |         |
| 合 計                                   |     | m2  |     |     |         |
|                                       | ( 1 |     | 当り  |     |         |

第24号一位代価表

## 溶融式区画線

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 区画線設置<br>無し、溶融式手動、無し、実線<br>15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用  |     | m   |     |     | 第9号施工表           |
|                                                                                    | 41  |     |     |     | 外側線 実線15cm       |
| 区画線設置<br>無し、溶融式手動、無し、実線<br>30cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用  |     | m   |     |     | 第10号施工表          |
|                                                                                    | 3   |     |     |     | 外側線 実線30cm       |
| 区画線設置<br>無し、溶融式手動、無し、ゼブラ<br>45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用 |     | m   |     |     | 第11号施工表          |
|                                                                                    | 4   |     |     |     | 横断歩道 ゼブ<br>ラ45cm |
| 合 計                                                                                |     | 式   |     |     |                  |
|                                                                                    |     |     |     |     |                  |

第25号一位代価表

## 交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     | )   |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋（受枠とも）調整コンクリートブ  
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費（率・まるめ）                 | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計                        | 1   | 組   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 作業区分

入力名称  
調整コンクリートブロックを使用しない

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋（受枠とも）調整コンクリートブ  
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

| 名 称 / 規 格                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                    |     | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     |     |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費（率・まるめ）                 | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計                        | 1   | 組   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 作業区分

入力名称  
調整コンクリートブロックを使用する

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械掘削工 (小型バックホウ)

100.00 m3 当り

(SG000005)

| 名 称 / 規 格                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役                               |       | 人   |     |     |        |
| 普通作業員                                 |       | 人   |     |     |        |
| 小型バックホウ運転 [機械掘削]<br>山積0.13m3[平積0.1m3] |       | 日   |     |     | 第4号施工表 |
| 諸雑費 (まるめ)                             | 1.000 | 式   |     |     |        |
| 合 計                                   | 1     | m3  | 当り  |     |        |

条件名称  
J01 バックホウ規格

入力名称  
小型バックホウ 山積0.13m3 (平0.10)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 小型バックホウ運転 [機械掘削]

1.00 日 当り

(SG000040)

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                           |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                                                |       | L   |     |     |     |
| 小型バックホウ(クローラ) [標準]<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山<br>積0.13m3 |       | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                                         | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                                               | 1     | 日   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 バックホウ規格

入力名称  
山積0.13m3[平積0.1m3]

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻) 100.00 m3 当り

(SG000090)

| 名 称 / 規 格                                        | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役                                          |         | 人   |     |     |        |
| 普通作業員                                            |         | 人   |     |     |        |
| バックホウ運転 [管路埋戻]<br>山積0.28m3 (平積0.20m3) , 補正<br>無し |         | hr  |     |     | 第6号施工表 |
| タンパ締固め<br>全ての費用                                  | 100.000 | m3  |     |     | 第7号施工P |
| 諸雑費 (まるめ)                                        | 1.000   | 式   |     |     |        |
| 合 計                                              | 1       | m3  | 当り  |     |        |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 条件名称              | 入力名称                |
| J01 バックホウ規格       | 山積0.28m3 (平積0.20m3) |
| J02 タンパ締固め数量 (m3) | 100 m3              |

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路埋戻] 1.00 hr 当り

(SG000092)

| 名 称 / 規 格                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                               |     | 人   |     |     |     |
| 軽油                                    |     | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 |     | hr  |     |     |     |
| 合 計                                   | 1   | hr  | 当り  |     |     |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 条件名称        | 入力名称                |
| J01 バックホウ規格 | 山積0.28m3 (平積0.20m3) |
| J02 岩石補正值   | 補正無し                |

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土運搬工 (4t積・2t積) 機械積込み 10.00 m3 当り  
(SG000110)

| 名 称 / 規 格                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積<br>良好 |     | 日   |     |     | 第8号施工表 |
| 合 計                          | 1   | m3  | 当り  |     |        |

|     |           |                     |
|-----|-----------|---------------------|
|     | 条件名称      | 入力名称                |
| J01 | ダンプトラック規格 | ダンプトラック 4t車         |
| J02 | 運搬距離      | 0.5 km              |
| J03 | DID区間     | DID区間あり             |
| J04 | バックハウ規格   | 山積0.28m3 (平積0.20m3) |
| J05 | タイヤ損耗費    | 良好                  |

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック [普通・ディーゼル] 4t積 1.00 日 当り  
(SG000125)

| 名 称 / 規 格                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)                      |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                           |       | L   |     |     |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |       | 供用日 |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>4t積級 良好 供用日        |       | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費 (まるめ)                    | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                          | 1     | 日   | 当り  |     |     |

|     |        |      |
|-----|--------|------|
|     | 条件名称   | 入力名称 |
| J01 | タイヤ損耗費 | 良好   |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 570.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線30cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 1,130.000 | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 50.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 50.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 30cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無  | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 1,700.000 | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 45cm  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

第 0001 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 40.77        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 44.82        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 14.41        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 殻発生作業  
J02 積込工法区分  
J03 DID区間の有無  
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)  
J13 費用の内訳

入力名称  
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし  
機械積込  
無し  
5.7km以下  
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

(CB010410)

施工P(機13.790%, 労83.400%, 材 2.810%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック2t積 吊能力2.9t |         | 13.79        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                             |         | 42.15        |         | R1  |
| 特殊作業員                               |         | 41.25        |         | R2  |
| 軽油                                  |         | 2.81         |         | Z1  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 トラック機種

入力名称  
クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

J02 DID区間の有無 有り  
 J04 片道運搬距離(km)DID有 3.0km以下

第 0003 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断 1 m 当り

(CB430510) 施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |         | 10.24        |         | K1  |
| 特殊作業員                                              |         | 19.96        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                            |         | 10.88        |         | R2  |
| 普通作業員                                              |         | 8.92         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径18インチ                         |         | 22.39        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                                      |         | 2.81         |         | Z2  |
| 積算単価                                               |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称 入力名称  
 J02 舗装版種別 アスファルト舗装版  
 J02 アスファルト舗装版厚 15cm以下  
 J05 費用の内訳 全ての費用

(CB430510)

施工P(機12.130%, 労44.250%, 材43.620%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                        | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]<br>超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm |         | 8.25         |         | K1  |
| 特殊作業員                                            |         | 15.11        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                          |         | 8.25         |         | R2  |
| 普通作業員                                            |         | 6.76         |         | R3  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径30インチ                       |         | 19.28        |         | Z1  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径22インチ                       |         | 13.24        |         | Z2  |
| コンクリートカッタ (ブレード)<br>径14インチ                       |         | 8.1          |         | Z3  |
| ガソリン<br>レギュラー                                    |         | 2.04         |         | Z4  |
| 積算単価                                             |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 舗装版種別  
J02 アスファルト舗装版厚  
J05 費用の内訳

入力名称  
アスファルト舗装版  
15cmを超え30cm以下  
全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                        | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山<br>積0.13m3 |         | 20.13        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                          |         | 71.97        |         | R1  |
| 軽油                                               |         | 7.9          |         | Z1  |
| 積算単価                                             |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 費用の内訳

入力名称  
全ての費用

第 0006 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機44.050%, 労39.870%, 材16.080%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                         | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディー<br>ゼル]<br>10t積級 |         | 44.05        |         | K1  |
| 運転手(一般)                           |         | 39.87        |         | R1  |
| 軽油                                |         | 16.08        |         | Z1  |
| 積算単価                              |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 殻発生作業  
J02 積込工法区分  
J03 DID区間の有無  
J08 運搬距離(km)(DID区間有)  
J13 費用の内訳

入力名称  
舗装版破碎  
機械(騒音対策不要、厚15cm以下)  
有り  
6.0km以下  
全ての費用

第 0007 号 一位代価表(施工P構成表) タンパ締固め

1 m3 当り

(CB210450)

施工P(機 1.170%, 労97.160%, 材 1.670%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格              | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| タンパ及びランマ<br>質量 60～80kg |         | 1.17         |         | K1  |
| 特殊作業員                  |         | 51.21        |         | R1  |
| 普通作業員                  |         | 45.95        |         | R2  |
| ガソリン<br>レギュラー          |         | 1.67         |         | Z1  |
| 積算単価                   |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 費用の内訳

入力名称  
全ての費用

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) 積込(ルーズ)

1 m3 当り

(CB210020)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                        | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[標準]<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山<br>積0.13m3 |         | 20.13        |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                          |         | 71.97        |         | R1  |
| 軽油                                               |         | 7.9          |         | Z1  |
| 積算単価                                             |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 土質  
J02 作業内容

入力名称  
土砂  
小規模(標準以外)

(CB210110)

施工P(機26.520%, 労61.900%, 材11.580%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                    | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |         | 26.52        |         | K1  |
| 運転手(一般)                      |         | 61.9         |         | R1  |
| 軽油                           |         | 11.58        |         | Z1  |
| 積算単価                         |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 土砂等発生現場  
 J02 積込機種・規格  
 J03 土質  
 J04 DID区間の有無  
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称  
 小規模  
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
 有り  
 17.0km以下

(CB410261)

施工P(機 0.460%, 労52.190%, 材47.350%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.31         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.08         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 20.25        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 18.1         |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 5.52         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)        |         | 41.4         |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 5.78         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.1          |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.04         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類  
J07 費用の内訳

入力名称  
1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
プライムコート PK-3  
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 0.490%, 労54.230%, 材45.280%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.32         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.09         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 21.02        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 18.82        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 5.74         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)        |         | 43.04        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用            |         | 2.05         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.11         |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.05         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類  
J07 費用の内訳

入力名称  
1.4m未満(仕上厚50mm以下)  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
タックコート PK-4  
全ての費用

(CB410241)

施工P(機 0.380%, 労47.770%, 材51.850%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.26         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.07         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 21.26        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 15.26        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 4.66         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)        |         | 47.22        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 4.48         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.09         |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.04         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)  
 60 mm  
 再生粗粒度アスコン(20)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410241)

施工P(機 0.380%, 労47.770%, 材51.850%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.26         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.07         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 21.26        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 15.26        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 4.66         |         | R3  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生粗粒度アスコン(20)        |         | 47.22        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |         | 4.48         |         | Z2  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.09         |         | Z3  |
| 軽油                                  |         | 0.04         |         | Z4  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下)  
 70 mm  
 再生粗粒度アスコン(20)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB410660)

施工P(機 0.610%, 労59.200%, 材40.190%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 0.45         |         | K1  |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40～60kg         |         | 0.11         |         | K2  |
| 特殊作業員                               |         | 25.04        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 22.44        |         | R2  |
| 土木一般世話役                             |         | 6.84         |         | R3  |
| アスファルト混合物<br>開粒度アスコン(13)            |         | 39.91        |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.17         |         | Z2  |
| 軽油                                  |         | 0.09         |         | Z3  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  
J04 材料

入力名称  
1.4m未満  
50 mm  
開粒度アスコン(13)

(CB410041)

施工P(機 4.660%, 労69.960%, 材25.380%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 |         | 2.78         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t                  |         | 1.66         |         | K2  |
| 運転手(特殊)                                             |         | 25.16        |         | R1  |
| 特殊作業員                                               |         | 14.75        |         | R2  |
| 普通作業員                                               |         | 14.61        |         | R3  |
| 土木一般世話役                                             |         | 12.11        |         | R4  |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40                                   |         | 23.44        |         | Z1  |
| 軽油                                                  |         | 1.85         |         | Z2  |
| 積算単価                                                |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
140 mm  
1層施工  
再生粒度調整碎石 RM-40  
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 |         | 2.99         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t                  |         | 1.78         |         | K2  |
| 運転手(特殊)                                             |         | 27.03        |         | R1  |
| 特殊作業員                                               |         | 15.84        |         | R2  |
| 普通作業員                                               |         | 15.7         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                             |         | 13.01        |         | R4  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                 |         | 17.77        |         | Z1  |
| 軽油                                                  |         | 1.99         |         | Z2  |
| 積算単価                                                |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
70 mm  
1層施工  
再生クラッシャー RC-40  
全ての費用

(CB410031)

施工P(機 5.000%, 労75.150%, 材19.850%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 |         | 2.99         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4t                  |         | 1.78         |         | K2  |
| 運転手(特殊)                                             |         | 27.03        |         | R1  |
| 特殊作業員                                               |         | 15.84        |         | R2  |
| 普通作業員                                               |         | 15.7         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                             |         | 13.01        |         | R4  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                 |         | 17.77        |         | Z1  |
| 軽油                                                  |         | 1.99         |         | Z2  |
| 積算単価                                                |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
100 mm  
1層施工  
再生クラッシャー RC-40  
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                         | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工<br>調整コンクリートブロックを使用しない                                      | 組   |     | SG000765 |
| 第0002号施工表 | 蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工<br>調整コンクリートブロックを使用する                                       | 組   |     | SG000765 |
| 第0003号施工表 | 機械掘削工（小型バックホウ）<br>小型バックホウ 山積0.13m3（平0.10）                                         | m3  |     | SG000005 |
| 第0004号施工表 | 小型バックホウ運転〔機械掘削〕<br>山積0.13m3〔平積0.1m3〕                                              | 日   |     | SG000040 |
| 第0005号施工表 | 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）<br>山積0.28m3（平積0.20m3），100 m3                                     | m3  |     | SG000090 |
| 第0006号施工表 | バックホウ運転〔管路埋戻〕<br>山積0.28m3（平積0.20m3），補正無し                                          | hr  |     | SG000092 |
| 第0007号施工表 | 発生土運搬工（4t積・2t積）機械積込み<br>ダンプトラック 4t車，0.5 km，DID区<br>間あり，山積0.28m3（平積0.20m3），良<br>好  | m3  |     | SG000110 |
| 第0008号施工表 | ダンプトラック〔普通・ディーゼ<br>ル〕4t積<br>良好                                                    | 日   |     | SG000125 |
| 第0009号施工表 | 区画線設置<br>無し，熔融式手動，無し，実線<br>15cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有<br>量15～18%，白，アスファルト舗<br>装，全ての費用 | m   |     | WB821210 |
| 第0010号施工表 | 区画線設置<br>無し，熔融式手動，無し，実線<br>30cm，無し，1.5mm，無し，無し，含有<br>量15～18%，白，アスファルト舗<br>装，全ての費用 | m   |     | WB821210 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                              | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0011号施工表 | 区画線設置<br><br>無し、溶融式手動、無し、ゼブラ<br>45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用 | m   |     | WB821210 |
| 第0001号施工P | 殻運搬<br><br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積<br>込、無し、5.7km以下、全ての費用                                | m3  |     | CB227010 |
| 第0002号施工P | 現場発生品及び支給品運搬<br><br>クレーン装置付2t積、吊能<br>力2.9t、有り、3.0km以下                                  | t   |     | CB010410 |
| 第0003号施工P | 舗装版切断<br><br>アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用                                                    | m   |     | CB430510 |
| 第0004号施工P | 舗装版切断<br><br>アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以<br>下、全ての費用                                         | m   |     | CB430510 |
| 第0005号施工P | 舗装版破碎積込(小規模土工)<br><br>全ての費用                                                            | m2  |     | CB210720 |
| 第0006号施工P | 殻運搬<br><br>舗装版破碎、機械(騒音対策不<br>要、厚15cm以下)、有り、6.0km以<br>下、全ての費用                           | m3  |     | CB227010 |
| 第0007号施工P | タンパ締固め<br><br>全ての費用                                                                    | m3  |     | CB210450 |
| 第0008号施工P | 積込(ルーズ)<br><br>土砂、小規模(標準以外)                                                            | m3  |     | CB210020 |
| 第0009号施工P | 土砂等運搬<br><br>小規模、バックホウ山積0.28m3(平<br>積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)、有り、17.0km以下             | m3  |     | CB210110 |
| 第0010号施工P | 表層(歩道部)<br><br>1.4m未満(仕上厚50mm以下)、50<br>mm、mm、mm、再生密粒度アスコ<br>ン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用   | m2  |     | CB410261 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                             | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0011号施工P | 表層(歩道部)<br>1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50 mm, mm, mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用       | m2  |     | CB410261 |
| 第0012号施工P | 基層(歩道部)<br>1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 60 mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2  |     | CB410241 |
| 第0013号施工P | 基層(歩道部)<br>1. 4m未満(仕上厚50mm超70mm以下), mm, 70 mm, mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用 | m2  |     | CB410241 |
| 第0014号施工P | 透水性アスファルト舗装<br>1. 4m未満, 50 mm, mm, 開粒度アスコン(13)                                        | m2  |     | CB410660 |
| 第0015号施工P | 上層路盤(歩道部)<br>140 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用                                      | m2  |     | CB410041 |
| 第0016号施工P | 下層路盤(歩道部)<br>70 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用                                      | m2  |     | CB410031 |
| 第0017号施工P | 下層路盤(歩道部)<br>100 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用                                     | m2  |     | CB410031 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。